NOTAS GERAIS

1. ESTE É UM PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA, SENDO NECESSÁRIO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA ANTES QUE SE PROCEDA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA;
2. DEVERÃO SER DESENVOLVIDOS TODOS OS PROJETOS COMPLEMENTARES (TERRAPLENAGEM, INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, HIDRÁULICA, ELÉTRICA ETC.) QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DA OBRA;
3. TODAS AS DISCIPLINAS DO PROJETO EXECUTIVO DEVERÃO SER COMPATIBILIZADAS ENTRE SI;
6. ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DO INÍCIO DA OBRA, CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.
7. TODAS AS COTAS ESTÃO EM METROS, EXCETO ONDE HOUVER INDICAÇÃO;
8. NÃO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA;
9. TODOS OS BANHEIROS, SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS PCD TERÃO SEU ACESSO EM NÍVEL. DEVE SER PREVISTO REBAIXO DE CONTRAPISO PARA CAIMENTO, CONFORME INCLINAÇÃO MÁXIMA INDICADA NA NBR 9050;
10. OS MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO DE PISOS DEVEM TER SUPERFÍCIE REGULAR, FIRME, ESTÁVEL, NÃO TREPIDANTE PARA DISPOSITIVOS COM RODAS E ANTIDERRAPANTE, SOB QUALQUER CONDIÇÃO (SECO OU MOLHADO). ALÉM DISSO, OS PISOS NÃO DEVEM TER PADRONAGENS QUE CAUSEM CONFUSÃO VISUAL;
11. TODAS AS GRELHAS E RALOS DEVEM SER INSTALADOS FORA DA ÁREA DE MANOBRA E DE TRANSFERÊNCIA, CONFORME INDICADO NA NBR 9050. QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL, DEVE-SE PREVER GRELHA, CONFORME DETALHADO NA NBR 9050;
12. A SUPERFÍCIE DAS TAMPAS DE CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE VISITA DEVE ESTAR NIVELADA COM O PISO ADJACENTE, E EVENTUAIS FRESTAS DEVEM POSSUIR DIMENSÃO MÁXIMA DE 15mm;
13. TODOS OS PASSEIOS COM TRINCAS E IRREGULARIDADES DEVEM SER REFEITOS ANTES DA INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL DE PISOS;
14. TODA A SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL DE PISOS DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 16537;
15. A OBRA CONCLUÍDA DEVE ATENDER PLENAMENTE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DAS LEGISLAÇÕES E NORMAS DE ACESSIBILIDADE E PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA - NBR 9050, NBR 16537, LEI FEDERAL 13.146/15, LEI FEDERAL 10.741/03 ETC.;
16. A OBRA CONCLUÍDA DEVE ATENDER PLENAMENTE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DAS LEGISLAÇÕES E NORMAS PERTINENTES.

QUADRO DE ÁREAS:

ÁREA DO LOTE.....7817,47 m²

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO (SEM ESCALA):



REVISÕES:

REV.	REF.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
00	-	EMISSÃO INICIAL	CARLOS	17/01/2025

Prefeitura de SOROCABA

CADI Centro de Aceleração Desenvolvimento e Inovação

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA

OBRA: UBS SÃO CONRADO

ENDEREÇO: RUA ARTUR CAGLIARI

CONTEÚDO: PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

ART/RRT: -

ESCALA: 1:250

DESENHO: CARLOS

DATA: 17/01/2025

REVISÃO: 00

FOLHA: 01 / 01

AUTOR: CARLOS ANTÔNIO NITERÓI RIBEIRO CREA 5071215329

ADMINISTRADOR: RODRIGO MAGANHATO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

Autenticar documento em https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador: 3200390032003400340034003500350030004100. Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

A1 594 X 841 mm